CMA
211020110141

检验检测报告
TEST REPORT

2022201A0501931

产品名称 Product Name	潜水轴流泵
委托单位 Trust Unit	江苏沃淼流体设备有限公司
生产单位 Unit being tested	
检验检测类别 Test Category	委托送样检验

江苏省泵阀产品质量监督检验中心
PUMP VALVE PRODUCT QUALITY SUPERVISING AND INSPECTING CENTER OF JIANGSU PROVINCE

检 验 检 测 报 告
Test Report

2022201A0501931 共 3 页 第 1 页

产品名称 Product Name		潜水轴流泵	规格型号 Specification Type	500QZ70-45
			商 标 Trademark	——
委托单位 Trust Unit	名 称 Name	江苏沃淼流体设备有限公司	受检单位 Unit being tested	——
	地 址 Address	泰兴市姚王众创集聚区	生产单位 Manufacturer	——
抽样地点 Sampling Site		——	送样日期 Sampling Date	2022-03-10
样品数量 Sample Quantity		1台	样品等级 Sample Grade	——
抽样基数 Sampling Batch		——	样品状态 Samples Conditions	符合检测要求
出厂批号或生产日期 Serial Number or Manufacture Date		20220327	检验检测类别 Test Category	委托送样检验
检验检测日期 Test Date		2022-03-10	检验检测地点 Test Place	委托企业加工现场
检验检测依据 Test Standard		GB/T 24674-2021《污水污物潜水电泵》		
检验检测结论 Test Conclusion		样品经检验，所检项目符合 GB/T 24674-2021 标准规定的要求。 签发日期：2022-03-11 Signature Date Y M D		
备 注 Remarks		生产单位：江苏沃淼流体设备有限公司；商 标：沃淼流体； 以上信息由委托方提供，本中心未确认。 本报告检验结论是根据检验依据仅对所检项目得出，不代表未经检验的项目或功能符合要求。		

批 准：Approver 陈洪斌 审 核：Examiner 主 检：Major tester 柳桢

检 验 检 测 结 果
Test Results

2022201A0501931

序号 Serial	检验检测项目 Test Items	单位 Unit	技术要求 Specification	检验检测结果 Test Results	单项评价 Evaluation
1	过载保护	——	机器应设过载保护装置，在正常运转情况下，过载保护装置不应动作。 需要外配过载保护装置的产品，必须在使用说明书中写明	符合要求	符合
2	接地措施	——	电泵应有可靠的接地装置或接地线，引出电缆的接地线上应有明显的接地标志，并应保证标志在电泵使用期内不易磨灭	符合要求	符合
3	绝缘电阻	MΩ	冷态≥50	500	符合
			热态≥1	500	
4	电泵引出电缆	m	应采用性能不低于GB5013.4中规定的有关电缆，其长度应不小于5	10.8	符合
5	安全标志	——	应符合GB10395.8-2006中第9.2条及GB10396-2006中第4～10条规定的要求	符合要求	符合
6	定子绕组耐电压	——	电泵电机的定子绕组应能承受历时1min的耐电压试验而不发生击穿，试验电压的频率为50Hz，并尽可能为正弦波形，电压的有效值为1760V	未击穿	符合
7	使用说明书安全内容	——	应符合GB10395.8-2006中第5.1、10条及GB/T 9969-2008中第4.7条规定的要求	符合要求	符合
8	效率	——	机组效率： 33 % 机组效率容差：- 1.78 %	32.36%	符合

检 验 检 测 结 果
Test Results

2022201A0501931

序号 Serial	检验检测项目 Test Items	单位 Unit	技术要求 Specification	检验检测结果 Test Results	单项评价 Evaluation
9	规定点流量与扬程	——	1）流量：1900 m^3/h	1900m^3/h	符合
			2）扬程：2.1 m 扬程容差：－0.21 m	2.27m	
10	定子温升限值	K	≤105	23	符合
11	电机内腔气压试验	——	电泵组装后，电机内腔应能承受压力为 0.2MPa 历时 3min 的气压试验而无泄漏现象，密封装置应能承受压力为 0.2MPa 历时 3min 的气压试验而无泄漏现象	均无泄漏	符合
12	标牌	——	应符合 GB/T24674-2021 中第 7.1 条规定的要求	符合要求	符合
备注 Remarks					

注 意 事 项

一、本检验检测报告未加盖检验检测专用章或数据涂改的无效。

二、对本报告中检验检测结果有异议者，请于收到报告之日起十五日内向本单位提出。

三、委托送样检验，检验结果仅对来样负责，供委托者了解样品品质之用。

四、本检验检测报告未经允许，不得以任何方式复制。经同意复制的检验检测报告应全文复制并加盖检验检测专用章确认后方有效。

五、受检剩余样品务必在收到本检验检测报告三个月（时效期短的按有效期限）内领取，逾期不领者，将按本单位规定处理。

检验检测机构地址：江苏省泰州市天虹路9号（总部）
泰州市药城大道1号G21幢（药城）
泰州市高港高新区永盛路
检验检测机构监督电话：0523-86999978
检验检测机构业务电话：0523-86999900 86882122（总部）
86999981（药城） 86999923（永盛）
检验检测机构传真：0523-86999986（总部） 86999985（药城）
检验检测机构邮编：225300
检验检测机构网址：http://www.tzj.taizhou.gov.cn